

## До протоколу комісії


з визначення першочергової потреби в коштах на утримання закладів охорони здоров'я, що використовуються на невідкладні ремонти приміщень (обладнання) закладів охорони здоров'я, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва

№ /п	Назва ЛПЗ	Лист	Види робіт	Сума (тис.грн.)	Підтверджуючі документи	Експертна оцінка	Додаткова інформація	Примітка
1	2	6	3	4	7	8	9	10
	Київська міська наркологічна лікарня "Соціотерапія" (пров.Деміївський, 5-А)	№061/162-1300  11.10.18	Капітальний ремонт покрівлі адміністративно- лікувального корпусу	533,10	В наявності: дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт, договірна ціна	Потребує проведення експертизи	Покрівля: Площа - 946,0 м2. Вартість ремонту 1м2 - 960,21 грн.	Стан покрівлі покрівлі адміністративно-лікувального корпусу загрожує порушенню цілісності будівлі, пошкодженню майна та безпеці пацієнтів і працівників закладу. За результатом проведення повторного обстеження даху вартість проведення капітального ремонту становить 1441,0 тис грн. Збільшення вартості пояснюється ростом цін на будівельні матеріали (відповідно до дати попереднього обстеження) та внесенням до об'єму робіт проведення робіт з укріплення несучих конструкцій. Обсяг коштів, затверджений протоколом засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 04.09.2018 №28/137, на проведення капітального ремонту покрівлі становить 908,36 тис. грн, для завершення робіт необхідно 533,1 тис. грн.
	ВСЬОГО			533,10				

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

І. Тищенко





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

## «СОЦІОТЕРАПІЯ»

ТЕРПІННЯ І НАДІЯ

від 11.10.18  
№ 061/162-1300

03039, м. Київ-39, пров. Деміївський, 5-А  
Тел. 258-6891, Факс 259-9039  
E-mail: common@k106.kiev.ua

Директору Департаменту  
охорони здоров'я КМДА  
Гінзбург В.Г.

Шановна Валентино Григорівно!

Отримавши Витяг з протоколу № 28/137 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 04.09.2018р., адміністрація Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» доводить до Вашого відома інформацію. Зробивши повторне обстеження даху адміністративно-лікувального корпусу після літньо-осінньої непогоди (проливних дощів), виникли додаткові об'єми робіт, пов'язані з тим, що прогнили тримальні (несучі) конструкції (балки), які не були внесені до попереднього дефектного акту від 11.06.2018, За час, від першого обстеження до повторного, ціни на будівельні матеріали зросли на 15-20%, що автоматично призвело до збільшення робіт та збільшенню потреби в коштах.

Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас виділити із коштів спеціального фонду, сформованого за рахунок 30% надходження від орендної плати для проведення невідкладного капітального ремонту покрівлі адміністративно-лікувального корпусу за адресою Деміївський провулок, 5а в сумі 1 441 464,18 грн.

Для обґрунтування потреби надаємо наступні додатки:

1. Дефектний акт від 28.09.2018 - 3 аркушах;
2. Зведений кошторис — 2 аркушах;
3. Договірна ціна- 2 аркушах;
4. Розрахунок загальновиробничих витрат — 4 аркушах.

Додаток — 11 арк.

3 повагою

Головний лікар

Вик. Печененко С.С.,  
тел. 258-12-66



В.В. Ярий

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали )



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" за адресою: провул. Деміївський, 5-А м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. ПОКРІВЛЯ				
1	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	1,6	
2	Заміна кроквяних ніг із колод	100м	0,24	
3	Заміна кроквяних ніг із брусів	100м	1,2	
4	Заміна мауерлатів	100м	0,26	
5	Ремонт дерев'яних балок із заміною кінців	100 м	0,08	
6	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,768	
7	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	9,46	
8	Розбирання прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,46	
9	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	2,838	
10	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	2,838	
11	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	7,49232	
12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,46	
13	Гідробар'єр	м2	1087,9	
14	Скоба для степлера (1000шт)	упаковка	4	
15	Улаштування лат [решетування] з прозорами з брусків (Контррейка)	100м2	9,46	
16	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50 мм, товщина 30 мм, II сорт	м3	4,47	
17	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	9,46	
18	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	11,352	
19	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50 мм, товщина 30 мм, II сорт	м3	5,676	
20	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	18,92	
21	Огнебіозащита Страж-2, 10 кг	кг	378,4	
22	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	196	
23	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	9,46	
24	Листи профільовані Н=45мм товщ.0,55мм довж.7м	м2	1040,6	
25	Саморіз L=35мм	шт.	3800	
26	Саморіз L=19мм	шт	1900	

1	2	3	4	5
27	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5,85	
28	Планка накладна 2000-450-0,48мм (конькова)	м	161	
29	Планка накладна 2000-250-200-0,48мм (Примикання)	м	16,1	
30	Планка накладна 2000-250-450-100-0,48мм (парапет)	м	16,1	
31	Планка накладна 2000-250-20-30-0,48мм (сандрик)	м	19,55	
32	Планка накладна 2000-250-150-0,48мм (звіси)	м	192,05	
33	Лист оцинкований, товщина 0,55 мм	м2	40,25	
34	Саморіз L=35мм	шт.	1755	
35	Саморіз L=19мм	шт	1170	
36	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	25	
37	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,06	
38	Кровельное ограждение	м	6	
39	Встановлення снігоутримувачів	100 м	1,6	
40	Снігоутримувач трубчатий	м	160	
41	Установлення анкерів (страховочних проушин)	100 кг	0,8	
Розділ. ПРОРІЗИ				
42	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	1	
43	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,608	
44	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,448	
45	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон	10шт	0,4	
46	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,00575	
47	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00575	
49	Блок віконий з ПВХ за інд. розм.	шт	1	
50	Піна монтажна	балон	1	
51	Анкер	шт	6	
Розділ. ВОДОЗЛИВНА СИСТЕМА				
52	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	100м	1,66	
53	Сталь листовая поліестер, товщина 0,48мм	т	0,0916	
54	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	1,62	
55	Желоб Rainway 130 мм 3 м белый	шт	56	
56	Крепление желоба 130	шт	332	
57	Замок желоба 130 мм белый	шт	22	
58	Воронка желоба 130/100 мм белый	шт	16	
59	Угол желоба внешний 90 градусов 130 мм белый	шт	8	
60	Угол желоба внутренний 90 градусов 130 мм белый	шт	4	
61	Заглушка желоба 130 мм белый	шт	2	
62	Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси	100м2	1,079	
63	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	4,8	
64	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,28	
65	Труба водосточная 100 мм 3м белый	шт	45	
66	Крепление трубы на стену 100мм	шт	135	
67	Колено 67 градусов 100 мм белый	шт	32	
68	Отвод сливной 100 мм белый	шт	16	
Розділ. РІЗНІ РОБОТИ				
69	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,6	
70	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (вітрова дошка)	100м2	0,83	
71	Навішування канатних систем	1навішув	2	

1	2	3	4	5
72	Перенавішування канатних систем	1 перен.	26	
73	Знімання канатних систем	1 зніман	2	
74	Навантаження сміття вручну	1 т	19,4	
75	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	19,4	

Склав

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" за адресою: провул. Деміївський, 5-А м. Києва, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 28 вересня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		1177,21787	1177,21787	-	-
	Розрахунок N1		190,47413	190,47413	-	-
	Розрахунок N2		940,85072	940,85072	-	-
2	Розрахунок N3		45,89302	45,89302	-	-
3	Розрахунок N4		102,24185	102,24185	-	-
4	Розрахунок N5		-	-	-	-
5	Розрахунок N6		-	-	-	-
6	Розрахунок N7		-	-	-	-
7	Розрахунок N8		47,91187	-	47,91187	47,91187
8	Розрахунок N9		1327,37159	1279,45972	47,91187	47,91187
9	Розрахунок N10		35,58304	35,58304	-	-
	Розрахунок N11		6,43634	-	6,43634	6,43634
	Разом		6,43634	-	-	-
	Прибуток		-	-	-	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		-	-	-	-
	Кошти на покриття ризику		-	-	-	-

(назва організації, що затверджує)

## Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1441,46418 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" за адресою: провул. Деміївський, 5-А м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 28 вересня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" за адресою: провул. Деміївський, 5-А м. Києва	1279,45972	-	-	1279,45972
		Разом по главі 2:	1279,45972	-	-	1279,45972
		Разом по главах 1-7:	1279,45972	-	-	1279,45972
		Разом по главах 1-8:	1279,45972	-	-	1279,45972
		Разом по главах 1-9:	1279,45972	-	-	1279,45972

Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" за адресою: провул. Деміївський, 5-А м. Києва

### Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1

#### на ремонтні роботи

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачена в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок: Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	грн./ люд-год	III блок: Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH8-6-1	1,6	76,0286 121,65	0,12	9,1234 14,6	71,65	653,69 1045,9	3195,18 5112,29	846,75 1354,8	2,73	207,56 332,1	1708,00 2732,8
2	PH8-6-2	0,24	306,7548 73,62	0,12	36,8106 8,83	71,65	2637,48 633	12892,95 3094,31	3416,69 820	2,73	837,44 200,99	6891,61 1653,99
3	PH8-6-3	1,2	286,4285 343,71	0,12	34,3714 41,25	71,65	2462,71 2955,25	12037,66 14445,19	3190,08 3828,1	2,73	781,95 938,34	6434,74 7721,69
4	PH8-6-5	0,26	306,8282 79,78	0,12	36,8194 9,57	71,65	2638,11 685,91	13849,91 3600,98	3627,36 943,11	2,73	837,64 217,79	7103,11 1846,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH4-8-1	0,08	1301,016	0,12	156,1219	71,65	11186,14	53276,61	14181,81	2,73	3551,77	28919,72
6	PH8-4-1	3,768	104,08	0,12	12,49	71,65	894,89	4262,13	1134,55	2,73	284,14	2313,58
7	PH8-2-4	9,46	17,256	0,12	2,0707	71,65	148,37	643,48	174,21	2,73	47,11	369,69
8	PH8-36-3	9,46	65,02	0,12	7,8	71,65	559,06	2424,63	656,42	2,73	177,51	1392,99
9	PH8-1-3	2,838	55,5686	0,12	6,6682	71,65	477,78	2078,23	562,32	2,73	151,70	1191,80
10	PH8-26-1	2,838	525,68	0,12	63,08	71,65	4519,8	19660,05	5319,55	2,73	1435,08	11274,43
12	PH8-36-3	9,46	12,5305	0,12	1,5037	71,65	107,74	546,38	143,91	2,73	34,21	285,86
15	PH8-26-3	9,46	118,53	0,12	14,22	71,65	1019,22	5168,75	1361,39	2,73	323,63	2704,24
17	PH8-26-2	9,46	38,9717	0,12	4,6766	71,65	335,08	1528,53	409,99	2,73	106,39	851,46
20	PH20-20-3	18,92	110,6	0,12	13,27	71,65	950,96	4337,97	1163,55	2,73	301,93	2416,44
22	E9-52-1	196	56,2368	0,12	6,7484	71,65	483,52	2243,78	600,01	2,73	153,53	1237,06
23	E9-42-1	9,46	159,6	0,12	19,15	71,65	1372,23	6367,84	1702,83	2,73	435,72	3510,78
27	PH8-40-4	5,85	15,6631	0,12	1,8796	71,65	134,67	682,98	179,88	2,73	42,76	357,31
37	E12-17-1	0,06	148,18	0,12	17,78	71,65	1273,98	6460,99	1701,66	2,73	404,51	3380,15
39	E12-17-1	1,6	33,0792	0,12	3,9695	71,65	284,41	1319,38	352,83	2,73	90,31	727,55
41	PH4-18-1	0,8	312,93	0,12	37,55	71,65	2690,52	12481,33	3337,77	2,73	854,33	6882,62
42	PH8-22-1	1	37,7642	0,12	4,5317	71,65	324,70	1506,91	402,95	2,73	103,10	830,75
45	PH8-40-11	0,4	357,25	0,12	42,87	71,65	3071,66	14255,36	3811,91	2,73	975,33	7858,9
46	PH6-2-2	0,00575	13,056	0,12	1,5667	71,65	112,26	576,16	151,45	2,73	35,64	299,35
47	PH6-1-1	0,01	247,02	0,088	29,64	71,65	2123,96	10900,95	2865,43	2,21	674,31	5663,7
48	EH10-20-1	0,00575	0,7452	0,12	0,0656	71,65	4,70	32,09	8,09	2,21	1,65	14,44
			146,06	0,088	12,85	71,65	921,2	6289,64	1585,64	2,21	323,4	2830,24
			77,8993	0,088	6,8551	71,65	491,17	3410,86	858,45	2,21	172,16	1521,78
			736,93	0,12	64,85	71,65	4646,47	32266,74	8120,94	2,73	1628,63	14396,04
			49,6342	0,12	5,9561	71,65	426,75	2085,74	552,75	2,73	135,50	1115,00
			290,36	0,12	34,84	71,65	2496,49	12201,58	3233,58	2,73	792,68	6522,75
			23,2219	0,12	2,7866	71,65	199,66	987,99	261,28	2,73	63,40	524,34
			1,39	0,12	0,17	71,65	11,98	59,28	15,68	2,73	3,8	31,46
			23,2219	0,12	2,7866	71,65	199,66	987,99	261,28	2,73	63,40	524,34
			37,15	0,12	4,46	71,65	319,46	1580,78	418,04	2,73	101,44	838,94
			140,94	0,12	16,9128	71,65	1211,80	5771,49	1536,32	2,73	384,77	3132,89
			112,75	0,12	13,53	71,65	969,44	4617,19	1229,05	2,73	307,82	2506,31
			18,444	0,12	2,2133	71,65	158,58	748,27	199,51	2,73	50,35	408,44
			18,44	0,12	2,21	71,65	158,58	748,27	199,51	2,73	50,35	408,44
			6,0247	0,12	0,723	71,65	51,80	253,20	67,10	2,73	16,45	135,35
			2,41	0,12	0,29	71,65	20,72	101,28	26,84	2,73	6,58	54,14
			68,256	0,12	8,1907	71,65	586,87	2621,03	705,74	2,73	186,34	1478,95
			0,39	0,12	0,05	71,65	3,37	15,07	4,06	2,73	1,07	8,5
			191,496	0,12	22,9795	71,65	1646,48	7491,32	2010,32	2,73	522,78	4179,58
			1,91	0,12	0,23	71,65	16,46	74,91	20,11	2,73	5,23	41,8
			264,0354	0,12	31,6842	71,65	2270,18	12391,18	3225,50	2,73	720,82	6216,50
			1,52	0,12	0,18	71,65	13,05	71,25	18,55	2,73	4,14	35,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	РН8-42-1	1,66	172,1078	0,12	20,6529	71,65	1479,78	7768,12	2034,54	2,73	469,85	3984,17
62	РН8-42-3	1,079	285,7 45,0278	0,12	34,28 5,4033	71,65	2456,43	12895,08	3377,34	2,73	779,95	6613,72
64	РН8-41-2	1,28	48,58 66,432	0,12	5,83 7,9718	71,65	387,15	1893,55	501,75	2,73	122,93	1011,83
69	РН3-12-1	0,6	85,03 53,088	0,12	10,2 6,3706	71,65	417,73	2043,14	541,39	2,73	132,64	1091,76
70	РН12-39-2	0,83	31,85 65,88	0,088	3,82 5,7974	71,65	571,18	3000,07	785,68	2,73	181,36	1538,22
71	РН20-39-1	2	1,5 3	0,12	0,18 0,36	71,65	731,11	3840,09	1005,67	2,73	232,14	1968,92
72	РН20-39-2	26	1,32 34,32	0,12	0,1584 4,12	71,65	456,45	2285,97	603,33	2,73	144,93	1204,71
73	РН20-39-3	2	0,444 0,89	0,12	0,0533 0,11	71,65	273,87	1371,58	362	2,73	86,96	722,83
74	РН20-40-1	19,4	1,956 37,95	0,12	0,2347 4,55	71,65	415,39	2873,03	723,45	2,16	142,30	1281,14
<b>Разом:</b>			<b>4698,96</b>		<b>533,84</b>		<b>38252,32</b>	<b>196528,74</b>	<b>51651,06</b>		<b>12338,47</b>	<b>102241,85</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (38252,32 + 196528,74 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (38252,32 + 196528,74 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (38252,32 + 196528,74 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальноновиробничі витрати: 102241,85 + 0 + 0 + 0 = 102241,85 грн.**

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]